

工程名称:

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
		安装工程			
		湿式报警阀			
1	920603003001	法兰阀门拆除	1. 名称:湿式报警阀组拆除 2. 型号、规格:DN125	个	1
2	920603003002	法兰阀门拆除	1. 名称:信号蝶阀拆除 2. 型号、规格:DN125	个	2
3	920603003003	法兰阀门拆除	1. 名称:阀门拆除 2. 型号、规格:	个	1
4	920601001001	钢管拆除	1. 拆除部位:室内 2. 材质:镀锌钢管拆除 3. 型号、规格:	m	6
5	920603007001	焊接法兰阀门安装	1. 名称:信号蝶阀 2. 型号、规格、	个	2
6	920501003001	报警装置安装	1. 名称:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN125	组	1
7	920601002001	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管(含管件) 3. 型号、规格:	m	6
8	920603007002	焊接法兰阀门安装	1. 名称:阀门 2. 型号、规格、压力等级:DN100	个	1
9	920603007003	焊接法兰阀门安装	1. 名称:法兰 2. 型号、规格、压力等级:DN100	个	2
10	920509007001	水灭火系统控制装置调试	1. 名称:湿式报警阀调试费	系统	1
		分部小计			
		应急照明系统			
11	920210003002	电气配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20	m	575
12	920901004001	剔(凿)槽	1. 名称:剔(凿)槽DN25	m	130
本页小计					

工程名称:

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
13	920210014002	接线盒安装	1. 名称:接线盒	个	185
14	920901005001	打洞(孔)	1. 名称:检修口	个	8
15	920210010004	电气配线	1. 配线形式名称:应急照明线 2. 导线型号、材质、规格:NH-RVS2*2.5	m	750
16	920210010005	电气配线	1. 配线形式名称:应急照明线 2. 导线型号、材质、规格:NH RVVP2X1.5	m	120
17	920210010006	电气配线	1. 配线形式名称:应急照明线 2. 导线型号、材质、规格:NH-	m	360
18	920508002002	智能应急照明控制器安	1. 名称:500W集中电源	台	4
19	920209001001	电力变压器系统	1. 名称:应急照明配电柜调试	台	4
20	920211012001	装饰灯安装	1. 名称:暗装应急灯	套	85
21	920211012002	装饰灯安装	1. 名称:侧装应急灯 2. 规格:3W	套	5
22	920211012003	装饰灯安装	1. 名称:安全出口灯具 2. 规格:1W	套	6
23	920211012006	装饰灯安装	1. 名称:双面吊装安全出口加右	套	3
24	920211012007	装饰灯安装	1. 名称:暗装左键	套	9
25	920211012008	装饰灯安装	1. 名称:暗装右键	套	12
26	920211012009	装饰灯安装	1. 名称:暗装双箭头	套	3